

Obiectivul: 45000000 LUCRARI DE REPARATII LA FATADA
SI AMENAJARI EXTERIOARE LA
GRADINITA DIN COMUNA BUCERDEA
GRANOASA

Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE REPARATII FATADA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz LUCRARI DE REPARATII FATADA

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXH10A	[7] MP.	272.000			
MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA LA FATADA					
002 RPCJ75A1	[11] MP.	260.000			
SPALAREA MAN.A TENCUIELILOR LA FATADE CU AMORSA					
003 RPCT10A1	[13] MP.	46.000			
DESFACEREA TENCUIELILOR NECORESPUNZATOAR E LA FATADE SI SOCLU					
004 RPCJ48B1	[5] MP.	58.000			
REPARATII TENCUIELI EXTERIOARE LA FATADA					
005 IZF10B1	[34] MP.	246.000			
PLACARE PERETI EXTERIORI CU PLASA FIBRA STICLA SI ADEZIV					
006 RPCJ07A1	[8] MP.	232.000			
APLICAT STRAT SUBTITRE DE TINCI DRISCUIT					
007 CF09B1	[10] MP.	232.000			
TENCUIELI DECORATIVE EXTERIOARE CULOAREA ALBA					
008 CN06B1	[29] ML.	116.000			
ZUGRAVELI LAVABILE EXTERIOARE LA SABLOANE SI SPALETI					

009 CG11A1 [59] MP. 48.000
PLACARE CU PLACI DE GRESOGRANIT LA SOCLU
FIXATE CU CU ADEZIV SPECIAL

010 RPCR40A1 [10] MP. 20.000
CURATAT SI ROSTUIT PLACAJUL DIN PIATRA
NATURALA INCLUSIV LACUITUL CU LAC PENTRU
PIATRA

011 RPCT27A1 [2] M 110.000
DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR
DIN TABLA *

012 CE13A1 [17] M 70.000
CONFECTIONAT SI MONTAT JGHEABURI DE 0,
5MM CULOAREA MARO, INCLUSIV CARLIGE

013 RPCI25C1 [13] M 46.000
CONFECTIONAT SI MONTAT BURLANE DE DE 0,5
MM CULOAREA MARO

014 TRB05B23 [1] TONA 24.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 40-50 M

015 RPCT44B1 [6] MP. 36.000
DEFACERE POLICARBONAT LA TERASE

016 CK19A1 [22] MP. 46.500
LAMBRIURI LA TAVANE TERASE DIN LEMN DE
RASINOASE CAL. A DE 12,5 MM GR.

017 RPCXI02A [2] MP. 36.000
ASIMILAT- MONTAT POLICARBONAT CELULAR 1
CM GROSIME DE CULOARE INCHISA LA TERASE

018 IZB01A1 [3] MP. 46.500
FOLIE PVC ANTICONDENS

019 CN09G1 [4] MP. 62.000
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN SI
LAMBRIU LA TERASE ,EXECUTATE CU 2
STRATURI DE LAC

020 TRA02A50 TONA 37.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 45000000 LUCRARI DE REPARATII LA FATADA
SI AMENAJARI EXTERIOARE LA
GRADINITA DIN COMUNA BUCERDEA
GRANOASA

Obiectul: 0002 45000000 CANALIZARE EXTERIOARA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CANALIZARE EXTERIOARA

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC02D1 [2] 100 MC. 0.360
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

002 RPCXA03 [1] M.C. 36.000
UMPLUTURA DE PAMINT

003 SB16G1 [5] M 48.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.,PT CANALIZARE,
MONT INGROPAT CU D=160

004 ACE08A1 [3] M.C. 4.000
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU
APA SI CANALIZARE CA SUBSTRAT, DTRAT DE
PROTECTIE, STRAT DE IZOLARE SAU STRAT
FILTRANT LA TUBURILE DE DRENAJ,
EXECUTATE CU NISIP

005 ACD01J1 [5] BUC. 1.000
CAMIN DE VIZITARE DIN PVC CU CAPAC SI
RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA
SUPPORT CAROSABIL TIP III A

006 SF07A4 [1] BUC. 1.000
CAPAC SAU GRATAR CU RAMA DIN FONTA PT.
CAMINE DE VIZITARE APOMETRU

007 YB01RON [14] ML. 26.000
DEZAFECTARE TEAVA GAZE

008 ACB09C1 [4] M 28.000
TUB POLIETILENA MONTATA IN PAMINT, PENTRU
GAZE D=32 MM

009 TSC02D1 [2] 100 MC. 0.150
SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT. NATUR DESC AUT. TER. CAT.
2

010 IC34U1 [2] BUC. 12.000
FITINGURI DIN PE IMBIMATE PRIN PRESARE
CU INFILETARE TEAVA CU D=32MM

011 RPCXA03 [1] M.C. 16.000
UMPLUTURA DE PAMINT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 45000000 LUCRARI DE REPARATII LA FATADA
SI AMENAJARI EXTERIOARE LA
GRADINITA DIN COMUNA BUCERDEA
GRANOASA

Obiectul: 0003 45000000 AMENAJARE CURTE, ALEI PIETONAL
E SI ACCES AUTO

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz AMENAJARE CURTE, ALEI PIETONALE
SI ACCES AUTO

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 DG02B1 [1] MP. 120.000
DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVELE
NORMALE EXISTENTE CU RECUPERAREA
MATERIALULUI

002 RPCT24B1 [1] M 90.000
DESFACEREA BORDURILOR DIN PIATRA SAU
BETON ASEZATE PE BETON * CU RECUPERAREA
MATERIALULUI

003 RPCT23A1 [2] MP. 62.000
DESFACEREA PAVAJULUI DIN BETON LA ALEI
PENTRU ACCES AUTO, INCLUSIV RIGOLE

004 CG01A1 [3] MP. 230.000
STRAT SUPORT CILINDRAT PT. DALE DIN
BETON-AMENAJARE TEREN IN VEDEREA PAVARII

005 DD02A1 [42] MP. 120.000
PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE COLORATE
PREFABRICATE DIN BETON DE 6 CM GROSIME
PE UN STRAT DE NISIP

006 DE11A1 [8] M 90.000
BORDURI ASEZATE ALTERNATIV CULOAREA GRI
SI CULOAREA ROSIE PREF DIN BETON 50X15 X
10 CM PT INCADR TROTUARE SI SPATII VERZI
ALEI ASEZATE PE FUND. BETON

006 2100969 M.C. 3.800
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

007 DD02A1 [43] MP. 54.000
DALE COLORATE PATRATE 40X40X5 CM PENTRU
TRAFIC AUTO

008 DE16A1 [4] M 20.000
MONTARE RIGOLA SCAFA PREFABRICATA

009 DD02A1 [44] MP. 110.000
PAVAJ EXEC DIN RECUPERARI DALE PE UN
STRAT DE NISIP EXECUTAT CU PAVELE
PREFABRICATE DIN BETON DE 6 CM GROSIME

010 DE11A1 [9] M 32.000
BORD MICI PREF DIN RECUPERARI PT INCADR
TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND
BETON

010 2100969 M.C. 1.266
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

011 TRB01A15 TONA 41.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 50M

012 TRA01A50 TONA 67.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 45000000 LUCRARI DE REPARATII LA FATADA
SI AMENAJARI EXTERIOARE LA
GRADINITA DIN COMUNA BUCERDEA
GRANOASA

Obiectul: 0004 45000000 REPARATII IMPREJMUIRE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz REPARATII IMPREJMUIRE

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCJ75A1 [12] MP. 86.000
SPALAREA MAN. CU AMORSA LA POSTAMENT
GARD SI STALPI

002 RPCJ48B1 [15] MP. 86.000
REPARATII TENCUIELI DRISCUITE LA
POSTAMENT SI STALPI GARD

003 CN06B1 [30] MP. 86.000
ZUGRAVELI LAVABILE COLORATE LA POSTAMENT
SI STALPI GARD

004 CN10D1 [10] MP. 92.000
VOPSITORII PE CONFECTII METALICE
(PANOURI GARD SI PORTI) EXECUTATE CU
EMAIL ALCHIDIC 2STRATURI, INCLUSIV
GRUNDUL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Formularul F3

Obiectivul: 45000000 LUCRARI DE REPARATII LA FATADA
SI AMENAJARI EXTERIOARE LA
GRADINITA DIN COMUNA BUCERDEA
GRANOASA

Obiectul: 0005 45000000 INLOCUIT TAMPLARIE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz INLOCUIT TAMPLARIE

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCT33A1	[8] MP.	9.000			
DEMONTAREA USILOR EXTERIOARE DIN ALUMINIU					
002 CK14G1	[28] MP.	9.000			
USI DIN PVC INCLUSIV ACCESORIILE					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER